



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУРГИДРОПРОЕКТ

СМЕТА

на монтаж системы автономной канализации

| Наименование материала, работ | ед.изм. | количество | цена | сумма |
|---|---------|------------|-----------|------------------|
| Станция глубокой биологической очистки сточных вод | | | | |
| ТОПАС 5 long (самотечный сброс) (скидка-15%) | шт. | 1 | 122 500р. | 104 125р. |
| Итого по разделу: | | | | 104 125р. |
| Комплектующие | | | | |
| Аварийная сигнализация | шт. | | 2 500р. | 0р. |
| Насос дренажный | шт. | | 4 000р. | 0р. |
| Итого по разделу: | | | | 0р. |
| Материалы для монтажа станции в котловане | | | | |
| Утеплитель пеноплэкс (толщина 30 мм) | лист | | 150р. | 0р. |
| Опалубка (цена уточняется по факту) | шт. | | 4 500р. | 0р. |
| Итого по разделу: | | | | 0р. |
| Дополнительные сооружения | | | | |
| Колодец сборный ж/б (2 кольца) | шт. | | 7 000р. | 0р. |
| Колодец сборный ж/б (3 кольца) | шт. | | 9 000р. | 0р. |
| Колодец сборный ж/б (4 кольца) | шт. | | 11 000р. | 0р. |
| Колодец ревизионный Ø315 Wavin | шт. | | 10 000р. | 0р. |
| Итого по разделу: | | | | 0р. |
| Трубопроводы и электрокоммуникации | | | | |
| Труба Ø110 НПВХ наружная (Россия) | пог.м | | 200р. | 0р. |
| Труба Ø110 ПП внутренняя (Россия) | пог.м | | 150р. | 0р. |
| Труба Ø50 ПП внутренняя (Россия) | пог.м | | 70р. | 0р. |
| Полипропиленовая труба PN16 ф25 (Чехия) | пог.м | | 100р. | 0р. |
| Полиэтиленовая труба ПНД ф40 10 атм (Россия) | пог.м | | 80р. | 0р. |
| Труба для кабель-канала ПНД | пог.м | | 50р. | 0р. |
| Труба стальная Ø159 для футляра | пог.м | | 800р. | 0р. |
| Муфта ПВХ Ø 110 (Россия) | шт. | | 100р. | 0р. |
| Муфта ПП Ø 110 (Россия) | шт. | | 60р. | 0р. |
| Муфта ПП Ø 50 (Россия) | шт. | | 40р. | 0р. |
| Отвод ПВХ Ø 110 (Россия) | шт. | | 100р. | 0р. |
| Отвод ПП Ø 110 (Россия) | шт. | | 70р. | 0р. |
| Отвод ПП Ø 50 (Россия) | шт. | | 50р. | 0р. |
| Тройник ПВХ Ø 110 (Россия) | шт. | | 180р. | 0р. |
| Тройник ПП Ø 110 (Россия) | шт. | | 150р. | 0р. |
| Тройник ПП Ø 50 (Россия) | шт. | | 100р. | 0р. |
| Заглушка ПВХ Ø 110 (Россия) | шт. | | 50р. | 0р. |
| Заглушка ПП Ø 110 (Россия) | шт. | | 30р. | 0р. |
| Заглушка ПП Ø 50 (Россия) | шт. | | 20р. | 0р. |
| Грибок вентиляционный Ø 50 (Россия) | шт. | | 150р. | 0р. |
| Шаровый обратный клапан Ø 110 UPONOR | шт. | | 6 500р. | 0р. |
| Фитинг для дренажного насоса | шт. | | 280р. | 0р. |
| Кабель ПВХ 3х1,5 | пог.м | | 50р. | 0р. |
| Кабель подводный для питьевой воды 3х2,5 | пог.м | | 100р. | 0р. |
| Кабель ПВХ 2х0,75 | пог.м | | 40р. | 0р. |
| Утеплитель на трубу Ø110 толщ. 9 мм | пог.м | | 150р. | 0р. |
| Утеплитель на трубу Ø50 толщ. 9 мм | пог.м | | 100р. | 0р. |
| Саморегулирующийся нагревательный кабель | пог.м | | 700р. | 0р. |

| | | | | |
|--|--------|----|-----------|------------------|
| Итого по разделу: | | | | 0р. |
| Монтаж системы канализации (в котловане) | | | | |
| Рытье котлована под станцию * | шт. | 1 | 11 000р. | 11 000р. |
| Монтаж опалубки | шт. | | 3 500р. | 0р. |
| Утепление верхней части станции | шт. | | 500р. | 0р. |
| Монтаж дополнительного вывода из станции | шт. | | 1 300р. | 0р. |
| Монтаж станции ** | шт. | 1 | 15 000р. | 15 000р. |
| Итого по разделу: | | | | 26 000р. |
| Монтаж дополнительных сооружений | | | | |
| Рытье колодца | кольцо | | 1 000р. | 0р. |
| Монтаж колодца сборного ж/б | кольцо | | 1 000р. | 0р. |
| Монтаж насоса дренажного | шт. | | 1 000р. | 0р. |
| Монтаж колодца ревизионного Ø315 Wavin | шт. | | 2 500р. | 0р. |
| Итого по разделу: | | | | 0р. |
| Прокладка трубопровода | | | | |
| Рытье траншеи с обратной засыпкой | м3 | | 1 500р. | 0р. |
| Монтаж трубы Ø 110 подводящей | пог.м | | 250р. | 0р. |
| Монтаж трубы Ø 110 отводящей | пог.м | | 150р. | 0р. |
| Монтаж трубы Ø 50 подводящей | пог.м | | 200р. | 0р. |
| Монтаж трубы Ø 25 отводящей | пог.м | | 100р. | 0р. |
| Монтаж теплоизоляции трубопроводов | пог.м | | 50р. | 0р. |
| Монтаж саморегулирующегося нагревательного кабеля | пог.м | | 250р. | 0р. |
| Монтаж кабель-канала | пог.м | | 70р. | 0р. |
| Итого по разделу: | | | | 0р. |
| Прочее | | | | |
| Песок с доставкой | м3 | | по факту | по факту |
| Прокол фундамента толщиной до 30 см для завода трубы в дом (без гидроизоляции) | шт. | | 4 300р. | 0р. |
| Прокол фундамента толщиной до 60 см для завода трубы в дом (без гидроизоляции) | шт. | | 6 400р. | 0р. |
| Прокол фундамента толщиной до 90 см для завода трубы в дом (без гидроизоляции) | шт. | | 8 000р. | 0р. |
| Прокол ж/б кольца | шт. | | 800р. | 0р. |
| Сверление отверстия в деревянном полу | шт. | | 500р. | 0р. |
| Вывоз грунта (до 50 метров) | м3 | | 2 000р. | 0р. |
| Вывоз грунта (от 50 метров до 100м) | м3 | | 3 000р. | 0р. |
| Расходные материалы (1% от стоимости оборудования) | - | 1% | 104 125р. | 1 041р. |
| Пусконаладочные работы | - | - | - | 2 000р. |
| Транспортные расходы (от МКАД) | км | | 50р. | 0р. |
| Итого по разделу: | | | | 3 041р. |
| Итого по смете | | | | 133 166р. |

* Тип грунта - песок или суглинок, уровень грунтовых вод - ниже 2.5м

** В цену входит: доставка, опуск в котлован, врезка подводящей трубы, обсыпка песком с проливом водой, заполнение станции водой, монтаж компрессоров, подключение электрокабеля.